

АНЕКС БР.3
ОСНОВНОГ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА ЗА ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА
И ОПРЕМЕ ПРИЛИКОМ ПРОГЛАШЕЊА РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ ОДБРАНЕ ОД
ПОПЛАВА У ПЕРИОДУ 2014-31.07.2016. ГОДИНИ

Анекс Уговора је закључен између:

1. **Јавна Установа „Воде Српске“ Бијељина** коју заступа директор др Драган Анђелић, дипл.ек. као **Наручиоца** (у даљем тексту: Наручилац);
2. **Лидер Конзорцијума д.о.о. „Циклон дуо“ Србац**, кога заступа директор Момчило Вучић као **Извођача** (у даљем тексту: Извођач), на начин како слиједи:

Члан 1.

Предмет овог Анекса Уговора јесте реализација активности на водопривредним објектима у надлежности Наручиоца након катастрофалних поплава које су задесиле подручје горње Саве у мају 2014. Године на основу Уговора о извођењу радова за обезбјеђење средстава и опреме приликом проглашења редовне и ванредне одбране од поплава у периоду 2014-31.07.2016.године(број:01/5-6901/14 од 05.12.2014.године), у складу са Закључком о измјени закључка,број: 04.ФС/414-231/15 од 09.04.2015. године (број:04.ФС/414-479/15 од 22.07.2015.године) фонда за обнову Републике Српске, „одмах увести у посао извођаче радова, са којима има закључене уговоре за пружање услугаодбране од поплава на поплавним подручјима“ и то:

Санација клизишта на Савском насипу на локацији „Доња Долина“ Стационажа КМ 5+183 Л=185,

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

| Р.бр. | Опис позиције | Ј. мјере | Количина | Јединична Цијена КМ | Укупна вриједност КМ |
|-------|--|----------|----------|------------------------|-------------------------|
| 01. | Рестаурација оперативног полигона и профилисање попречних профила са оперативног полигона за трасу санације у дужини од 185м | м | 200,00 | 1,70 | 340 |
| 02. | Засијецање асфалтног застора у дужини клизишта, | м | 185,00 | 8,50 | 1.572,50 |

0,75м од банке, скидање
асфалтног застора и одвоз на
депонију

| | | | | | |
|-----|---|----------------|---------|------|----------|
| 03. | Машинско скидање хумуса у слоју од 50цм на површини предвиђеној за позајмиште глиновитог материјала, те враћање у материјалну грабу | м ² | 5250,00 | 1,40 | 7.350,00 |
|-----|---|----------------|---------|------|----------|

2. ГЛАВНИ ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

| Р.бр. | Опис позиције | Ј. мјере | Количина | Јед. Цијена КМ | |
|-------|--|----------------|----------|----------------------|-----------|
| 01. | Машинско скидање хумуса у слоју од 20цм и попречни транспорт до 30м даљине, депоновање, одакле ће се исти употребити за хумузирање санираног насипа | м ² | 2880,00 | 0,70 | 2.016,00 |
| 02. | Машински ископ са контактним засјецањем покоса постојећег насипа. Контактено засјецање извршити са падом од 2,5% према ножици насипа. Ископани материјал се попречно гура на довољну удаљеност те ће се после израде насипа вратити и распланирати уз ножицу насипа. | м ³ | 6.844,00 | 3,00 | 20.532,00 |
| | Обрачун по м ³ материјала у сраслом стању. | | | | |

| | | | | | |
|-----|--|----------------|----------|------|-----------|
| 03. | <p>Машински ископ глине из позајмишта, утовар у возило и превоз до мјеста уградње .Дубина ископа на позајмишту је до 1,5м. Просјечна транспортна удаљеност је до 1,0км.</p> <p>Обрачун по м3 уграђеног материјала</p> | м ³ | 7.420,00 | 3,80 | 28.196,00 |
| 04. | <p>Израда насипа од глиновитог материјала доведеног из позајмишта . Овај рад обухвата разастирање, грубо и fino планирање и збијање материјала у слојевима дебљине мах. 30цм са одговарајућом механизацијом , тако да се обезбиједи потпуна стабилност и водонепропусност насипа. Сваки слој мора бити збијен у пуној ширини до пројектом предвиђене збијености, која је извршена преко минималне запреминске тежине по Проктору (15,7 KN/m²). Сваки поједини слој ће се у подужном смјеру разастирати хоризонтално, а у попречном са једносмјерним падом од 2-5%, ради одвођења атмосферских вода. У цијену израде насипа је урачуната припрема подлоге и испитивање збијености од стране овлашћеног института.</p> <p>Обрачун по м3</p> | м ³ | 7.420,00 | 2,30 | 17.066,00 |
| 05. | <p>Израда банкина ширине 0,50 м и дебљине 30цм са стране коловоза од хумусно материјала. У цијену израде укључена израда шљунчаних дрена за одводњу коловоза димензија 15/20 сваких 20м.</p> | м | 185.00 | 1,20 | 222,00 |

| | | | | | |
|-----|---|----------------|----------|-------|-----------|
| 06. | Хумузирање косина насипа са хумусом, те фино планирање истог и засијавање смјесом траве | м ² | 2.886,00 | 2,00 | 5.772,00 |
| | Обрачун по м2 | | | | |
| 07. | Машинско разастирање материјала из ископа са водне стране насипа са пласманом свих вишкова материјала при изради санације клизишта.У цијену урачунато грубо планирање и збијање преласцима механизације .Материјал испланирати са падом од 3% од ножице насипа. | м ³ | 7.400,00 | 0,83 | 6.142,00 |
| | Обрачун по м3 | | | | |
| 08. | Израда шљунчаване подлоге на мјесту оштећеног асфалта у слоју од 45цм. Цијена обухвата набавку шљунка , довоз, разастирање и набијање, завршни слој од 5цм извести од туцаника | м ³ | 83,25 | 17,00 | 1.415,25 |
| 09. | Довођење асфалтног коловоза у првобитно стање | м ² | 138,75 | 21,00 | 2.913,75 |
| 10. | Пресвлачење асфалтних површина асфалтом д=3цм, са свим предрадњама (прање, стругање, санација пукотина и др.) | м ² | 740,00 | 15,00 | 11.100,00 |

Предмет овог Анекса Уговора јесте санација водoprивредних објеката на подручју општина Градишка у складу са Закључцима фонда солидарности за обнову Републике Српске број:04.ФС/414-231/15 од 09.04.2015.године и Закључку о измјени закључка број: 04.ФС/414-479/15 од 22.07.2015. године. Овај Анекс основног уговора се реализује на основу потребних јединичних цијена за предметни посао, које су захтјеване од Наручиоца, и за које је Извођач доставио своју понуду у виду додатних јединичних цијена, у складу са одредбама основног уговора:

